H1-1-5 Förorenad mark

Aktörer

Projektledare

Skede

Förstudie

Beskrivning

Byggnation i tidigare bebyggda områden ska bedömas så att marken inte är förorenad från tidigare verksamhet.

Kravvärde

Kravvärde: Ja
Skeden: Förstudie

Redovisning

Om risk finns för förorenad mark ska tillämplig markundersökning genomföras och redovisas.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

H1-1-6 Hantering av förorenad mark

Aktörer

Entreprenör

Skede

Produktion

Beskrivning

Om markundersökning visat på förorenad mark ska detta avhjälpas med en sanering.

Kravvärde

Kravvärde: Ja
Skeden: Produktion

Redovisning

Redovisa plan för sanering, samt slutdokumentation av densamme.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

H1-1-7 Bevara ekosystem

Aktörer

Projektledare

Skede

Förstudie

Beskrivning

Projektet ska tillse att bevara ekosystemen och träd, med extra fokus på ekologiskt värdefull natur. Platsen kan behöva studeras för att ge förståelse om förhållandena. Det kan röra sig om om naturanpassning där geografi, geologi, hydrologi, flora och fauna samt mikroklimat ger underlag för den fortsatta planeringen.

Kravvärde

Kravvärde: Ja
Skeden: Förstudie

Redovisning

Ett sammanställt PM om hur projektet anpassas till befintligt ekosystem och hur byggnad och infrastruktur kan anpassas.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

H2-1-4 Skydd av yt- och grundvatten

Aktörer

Entreprenör

Skede

Produktion

Beskrivning

Produktionen ska inte påverka yt- eller grundvatten negativt genom grumling eller föroreningar.

Kravvärde

Kravvärde: Ja
Skeden: Produktion

Redovisning

Entreprenör ska redovisa rutiner vid spill och läckage och hur yt- och grundvatten ska skyddas.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

H2-2-1 Handfat

Aktörer

Entreprenör

Skede

Skede ej valt

Beskrivning

Handfat skall vara av sjukhustyp

Uträkning

Kravvärde

Kravvärde: Nej
Skeden: Skede ej valt

Redovisning

© Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

H2-2-2 Vattenbesparande teknik

Aktörer

Entreprenör

Skede

Skede ej valt

Beskrivning

Snålspolande armaturer och WC-stolar ska väljas i xxx
Ej i befintliga byggnader
Hygienriktlinjer för vårdlokaler medför att xxx
T ex återvinna kondensvatten från kylanläggningar.

Uträkning

Kravvärde

Kravvärde: Nej
Skeden: Skede ej valt

Redovisning

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

H3-2-1 Energianvändning (ej eluppvärmda byggnader)

Aktörer

VVS

Skede

Projektering

Beskrivning

Byggnadens årliga energianvändning i kWh/m2, Atemp i förhållande till energikraven i Boverkets byggregler. Energianvändningen definieras som energibehov köpt energi inkl. varmvatten, fastighetsel men exklusive verksamhetsel.

Uträkning

Valt beräkningsprogram ska godkännas av byggherren innan beräkning påbörjas.

Kravvärde

Kravvärde: ≤ 60 % av BBR
Skeden: Projektering

Redovisning

Kravuppfyllnad ska redovisas i projektering men krav ska beaktas redan i förstudie.
Redovisa förutsättningar för beräkning, vilket beräkningsprogram som har använts och vilket företag som genomfört beräkningen. Redovisa beskrivning av byggnadens energitekniska egenskaper dvs indata till energiberäkning vad gäller klimatskal, stomme, installationer, inneklimat, användning, verksamhetstider, geografiskt läge, areor etc. Förslag på mallar och checklistor finns på SVEBY's webbsida.
Beräkningsresultat som årlig energianvändning enligt BBR's definition i kWh/m2, Atemp med följande poster:

- Värme
- Varmvattenberedning inklusive VVC-förluster
- El till en eventuell värmepump för produktion av värme och varmvatten
- El som tillsatsvärme till en eventuell värmepump
- Komfortkyla; el till kylmaskin
- Komfortkyla; fjärrkyla
- Frikyla via bafflar eller liknande
- Fastighetsel
- Övrig fastighetsenergi
- Distributions- och reglerförluster för värme och kyla
- Redovisa resulterande verksamhetsenergi eller hushållsel (ingår dock inte i BBR-redovisningen)
- Värden på brukarindata
- Egenproducerad energi ska särredovisas

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

H3-2-5 Värmeeffektbehov

Aktörer

VVS

Skede

Projektering

Beskrivning

Max energianvändning vid DVUT och en lufttemperatur på 22 grader.

Kravvärde

Kravvärde: ≤ 24 W/m2, Aom
Skeden: Projektering

Redovisning

Kravuppfyllnad ska redovisas i projektering men krav ska beaktas redan i förstudie.
Byggnadens totala värmeeffektbehov ska redovisas.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

H3-4-1 Solvärmelast

Aktörer

VVS

Skede

Projektering

Beskrivning

Hög inomhustemperatur påverkar såväl arbetsförmåga som patienters välbefinnande. Vi vill begränsa övertemperaturer och begränsa effektbehovet för komfortkyla under sommarhalvåret. Solvärmelasten (SVL) mäts i W/m2 golvarea.

Kravvärde

Kravvärde: ≤ 32 W/m2 golvarea
Skeden: Projektering

Redovisning

Kravuppfyllnad ska redovisas i projektering men krav ska beaktas redan i förstudie.
Redovisning av följande uppgifter:

- SVL för samtliga kritiska rum.
- Planritning med markering av bedömda kritiska rum för solvärmelast – valet ska motiveras kortfattat.
- För varje bedömt rum; beräkningsmetod, förutsättningar och resultat för beräknad SVL.
- Redovisa beräkning/simulering av gsyst
- Handling som visar g-värde på fönsterglas samt typ och g-värde för solskydd.
- Resultat från simulering av inomhustemperatur om SVL överskrids.
- Situationsplan som visar eventuellt skuggande objekt.
- Fasadritningar som visar fönsterstorlekar för bedömda rum.
- Redovisning av U- och LT-värde för fönsterglas.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

H3-5-3 U-värde för hela byggnadskroppen

Aktörer

Projektledare

Skede

Projektering

Beskrivning

Värmeförlusten anges i U-värde och visar hur väl byggnadsdelen isolerar.
U-värdet ska redovisas för hela byggnadens klimatskal ovan mark, inklusive köldbryggor.

Kravvärde

Kravvärde: <0,35 W/(m2·oC)
Skeden: Projektering

Redovisning

Definierat krav gäller som lägsta kravnivå för enskilda delar. Om Um-värde enligt ovan ej uppnås måste prestanda för enskilda delar skärpas.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

H3-6-1 Andel förnybar energi

Aktörer

VVS

Skede

Projektering

Beskrivning

Syftet är att minska regionens energibehov och på sikt bli koldioxidneutral. Koldioxidneutral innebär att med olika miljövänliga tekniker kompenserar för den koldioxid som huset/byggprocessen genererar. Ambitionen är att fastigheten skall producera en del egen energi men också minska koldioxid.

Kravvärde

Kravvärde: Ja
Skeden: Projektering

Redovisning

Kravuppfyllnad ska redovisas i projektering men krav ska beaktas redan i förstudie.
Redovisning av andel egenproducerad energi samt typ av energislag.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

H3-6-2 Klimatavtryck

Aktörer

Projektledare

Skede

Projektering

Beskrivning

Bildtext: Byggnadens livscykelskeden och informationsmoduler enligt EN 15978, avgränsad till byggskedet och modul A1 till A5.

Koldioxidneutral innebär att med olika miljövänliga tekniker minimera den klimatpåverkan i form av utsläpp av växthusgaser som byggnaden/byggprocessen genererar. Genom en hållbar byggprocess ska vi minska klimatpåverkan i om- och nybyggnationer. Ett steg närmare koldioxidneutral byggprocess är att mäta projektets klimatavtryck, uttryckt i kg koldioxidekvivalenter per m2 (BTA). Mätning av byggnadens klimatpåverkan är viktigt för att identifiera vilka delar av byggnaden som har störst påverkan på klimatet. Klimatberäkning ska omfatta klimatpåverkan för bärande konstruktioner, klimatskärm och innerväggar. Skeden som omfattas i klimatberäkningen är både produkt- och byggproduktionsskedet (dvs modul A1-A5 enligt definitioner i EN 15978).

Uträkning

Beräkning ska i första hand utgå från EPD:er (byggvarudeklarationer med EPD-klassning) och andra hand från generisk data från Boverkets klimatdatabas. Om annan klimatdata används i beräkningen ska det rapporteras som ett avsteg, enligt rutiner för avsteg i PTS.
Klimatberäkning i tidigare skeden kan bygga mer på generiska data medan en slutlig klimatberäkning ska innehålla klimatdata med en övervägande del hämtad från EPD:er.

Kravvärde

Kravvärde: Ja
Skeden: Projektering

Redovisning

Kravuppfyllnad ska redovisas i projektering men krav ska beaktas redan i förstudie.
För godkännande ska klimatpåverkan för byggnaden redovisas omfattande byggskedet (modul A1-A5 enligt EN 15978) för följande byggnadsdelar:

- Bärande konstruktionsdelar
- Klimatskärm
- Innerväggar

Klimatpåverkan ska redovisas i kg koldioxidekvivalenter per m2 (CO_2e per A_{BTA}) vilket kan innebära att mängduppgifter från material behöver räknas om till kg.
Uppgifter på klimatpåverkan ska i första hand hämtas ifrån tredjepartsgranskade EPD:er och i andra hand hämtas från generisk data från Boverkets klimatdatabas. Vid avsteg från detta ska vara tydligt redovisat.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

H3-6-3 Andel trä i stomme

Aktörer

Projektledare

Skede

Projektering

Beskrivning

Att bygga i trä har betydande klimatfördelar då kol binds i konstruktionen under lång tid. Träbyggande ger även ekonomiska och sociala vinster, exempelvis genom att bibehålla och skapa sysselsättning lokalt och regionalt. 2030 ska länet tydligt kunna visa att mer byggnader har byggts i trä än tidigare.

Uträkning

Kravvärde

Kravvärde: Ja
Skeden: Projektering

Redovisning

Andel trä i stomme ska redovisas.
Kravuppfyllnad ska redovisas i projektering men krav ska beaktas redan i förstudie.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

H3-7-1 Luftläckage klimatskal

Aktörer

Entreprenör

Skede

Produktion

Beskrivning

I projekteringsskedet skall samtliga professioner redovisa riskpunkter, som skall ligga till grund för de kontrollpunkter som skall kontrolleras under byggproduktion. Byggherren bör utse en ansvarig som sammanställer riskpunkterna, men förslag till kontroll, tex till en checklista. I byggproduktion skall entreprenören ta fram checklistor för kontrollpunkterna för riskpunkterna. Tryckprovningar skall ske dels sektionsvis och för hela byggnationen. Sektionsvis provtryckning skall genomföras efter genomföringar utförts i diffusionspärr, och fönster är på plats, men innan ytbeklädnad. Tryckprovning skall kunna användas dels för att i tidigt skede verifiera att tätningar genomförs på rätt sätt men även för att säkerställa en bra slutprodukt. Luftläckage q50 genom klimatskärmen får vara maximalt 0,30 l/s m² omslutande area vid en tryckdifferens på 50 Pa enligt SS-EN 13829.

Kravvärde

Kravvärde: ≤ 0,3 l/(s·m2)
Skeden: Produktion

Redovisning

Redovisning av följande uppgifter:

- Respektive profession skall ta fram riskpunkter, avseende luftläckage.
- Sammanställning av riskpunkter med kontrollförslag.
- Redovisning av checklistor, samt provtryckningsdokument.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

H4-1-1 Registrera material (projektering)

Aktörer

Projektledare

Skede

Projektering

Beskrivning

Att registrera ingående byggprodukter i ett bedömningssystem är ett sätt att möta BBR-kraven. Att nyttja ett sådant system ger ett bättre kunskapsunderlag och en ökad spårbarhet i samband med ändring, sanering eller rivning. Projektörer och andra som ansvarar för att välja och beställa byggprodukter inom uppdraget ska, innan produkten läggs in i handlingar, kontrollera dess miljöbedömning i miljödatabasen Sundahus. Alla valda produkter ska registreras i Sundahus.

Kravvärde

Kravvärde: ≥ 80 % A/B-produkter
Skeden: Projektering

Redovisning

Alla byggprodukter ska registreras i Sundahus. 80 % av totala antalet produkter ska vara A eller B-klassade. D-klassade produkter ska inte användas. Väljs andra produkter än A och B ska dessa motiveras och avvikelsehanteras enligt uppsatta rutiner.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

H4-1-2 Registrera material (produktion)

Aktörer

Entreprenör

Skede

Produktion

Beskrivning

Att registrera ingående byggprodukter i ett bedömningssystem är ett sätt att möta BBR-kraven. Att nyttja ett sådant system ger ett bättre kunskapsunderlag och en ökad spårbarhet i samband med ändring, sanering eller rivning. Entreprenörer, projektörer och andra som ansvarar för att välja och beställa byggprodukter inom uppdraget ska innan produkten beställs kontrollera dess miljöbedömning i miljödatabasen Sundahus.
Alla valda produkter ska registreras i Sundahus.

Kravvärde

Kravvärde: ≥ 80 % A/B-produkter
Skeden: Produktion

Redovisning

Alla byggprodukter ska registreras i Sundahus. 80 % av totala antalet produkter ska vara A eller B-klassade. D-klassade produkter ska inte användas.
Väljs andra produkter än A och B ska dessa motiveras och avvikelsehanteras enligt uppsatta rutiner.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

H4-2-1 Kemikalieförteckning och utbytesprincipen

Aktörer

Entreprenör

Skede

Projektering

Beskrivning

Entreprenör ska i största möjliga mån undvika att använda kemiska produkter som innehåller utfasningsämnen enligt Kemikalieinspektionens PRIO-verktyg eller enligt REACH kandidatförteckning, detta i enlighet med Regionens kemikaliestrategi.

Kravvärde

Kravvärde: Ja
Skeden: Projektering

Redovisning

Entreprenör ska vid anmodan av beställare visa upp aktuell kemikalieförteckning och likaså kunna uppvisa att produkterna följer kemikaliestrategin. Avvikelser gentemot denna ska aviseras projektledaren löpande.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

H4-3-2 Byggavfall

Aktörer

Entreprenör

Skede

Produktion

Beskrivning

Bygg- och anläggningsbranschen ger upphov till stor andel av samhällets avfall. Belastningen på klimat och miljö behöver minska. Vi ska säkerställa att allt avfall som uppstår inom projektets ramar hanteras på ett miljömässigt bra sätt och enligt gällande miljölagstiftning. Byggavfallet ska minst källsorteras enligt basnivån för byggproduktion, som finns i Byggföretagen "Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning"
Entreprenören ska agera enligt branschnorm i denna riktlinje.

Kravvärde

Kravvärde: Ja
Skeden: Produktion

Redovisning

Följande skall redovisas:
- ange namn på person ansvarig för avfallshanteringen på arbetsplatsen, senast på startmöte.
-upprätta ny eller komplettera befintlig material- och avfallshanteringsplan, så långt möjligt med hänsyn taget till olika skeden. Planen ska: Redovisa hur avfall ska sorteras och tas omhand, inklusive rutiner, logistik och typer av kärl. Motivera avsteg från basnivå.
- upprätta beskrivning av avfallshantering i form av kärl och containrar på ritning, t.ex. på APD-plan
- avfallsmängden skall redovisas månadsvis till projektledaren samt en totalsammanställning efter projektet skall redovisas enligt: avfallsslag/ fraktion, avfallskod, bedömd mängd, hantering/ förvaring, borttagen mängd, transportör, mottagare, mottagen mängd, verifiering, kommentar.
- tydlig skyltning av containrar och förvaringsplatser ska finnas
- vid beställarens anmodan ska entreprenör kunna visa att transportörers och avfallsmottagares tillstånd har kontrollerats.
- transportdokument ska kunna uppvisas, t ex för borttransport av farligt avfall

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

H4-3-3 Andel avfall

Aktörer

Entreprenör

Skede

Produktion

Beskrivning

Andelen avfall som sorteras i dessa tre fraktioner: osorterat, brännbart restavfall och deponi ska minimeras i enlighet med avfallstrappans steg.

Kravvärde

Kravvärde: ≤ 30 % osorterat, brännbart och deponi.
Skeden: Produktion

Redovisning

Löpande redovisa avfallsmängderna till projektledare. När projektet avslutas ska en sammanställning redovisas där andelen sorterat, brännbart restavfall och deponi (i % av totala mängden) redovisas.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

H4-3-5 Återbruk

Aktörer

Projektledare

Skede

Projektering

Beskrivning

Bygg- och rivningsavfall är en av samhällets största avfallsströmmar. Men mycket av det avfall som genereras håller så hög kvalitet att det kan fortsätta användas. Genom ha en strategi för återbruk i projektet blir möjligt att minimera avfallet, öka återbruket och materialåtervinningen.
För identifiera möjliga återbruk i projektet ska en återbruksinventering göras. I denna inventering ska omfatta byggmaterial och inredning som i gränsdragningen ligger på fastighet, (verksamhetsrelaterat återbruk kan med fördel inventeras och planeras i PTS modulen PTS Inköp & Gränsdragning).

Kravvärde

Kravvärde: Ja
Skeden: Projektering

Redovisning

För godkännande ska en återbruksinventering redovisas för byggmaterial och inredning (ej verksamhetsrelaterat) som har potential att återbrukas.
Det ska tydligt framgå om inventerat material kan återbrukas

- i projektet men på ny plats
- i annat projekt i regionen och om behov av lagerhållning
- på annat sätt och behöver skickas vidare.

Mängder ska finnas på varje och om mängden är uppskattad ska det anges tydligt. Mängder ska redovisas i styck, meter eller kg.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

H5-1-1 Tillgång till dagsljus

Aktörer

Arkitekt

Skede

Programarbete

Beskrivning

Dagsljus är en viktig faktor för att vårdmiljöer ska upplevas som goda för både patienter och vårdpersonal.
Stadigvarande arbetsplatser som är placerade i fasad har högre krav på dagsljus än de arbetsplatser som är placerade i mittenkärna.
För att mäta tillgodoräknad dagsljus används dagsljusfaktor (DF), som är ett mått på hur ljusstyrkan inomhus förhåller sig till ljusstyrkan utomhus.
Val av rum som ska beräknas och i vilken omfattning görs i samråd med projektledare, eller av denne utsedd representant. Val av rum och omfattning ska godkännas av beställaren innan beräkning utförs.

Uträkning

Uträkning av dagsljustillgång ska utgå från de metoder som finns hänvisade under indikator 11 Dagsljus i Miljöbyggnad 3.0. Avsteg ska rapporteras och motiveras.

Kravvärde

Kravvärde: DF ≥ 1,2 % och/eller minst 60 % av utblicksarean
Skeden: Programarbete

Redovisning

För stadigvarande arbetsplatser i fasad ska kravvärde för dagsljusfaktor (DF) vara större än eller lika med 1,2% (ref. Miljöbyggnad 3.0 Nivå Silver).
För stadigvarande arbetsplatser i mittenkärna ska ett tillhörande pausrum finnas, som ligger nära anslutning till arbetsplatsen, med DF ≥ 1,2% (ref. Miljöbyggnad 3.0 Nivå Silver).
Simulerad dagsljusfaktor får avvika med max 0,20 %-enheter mot kravet.
För arbetsplatser med dålig tillgång till dagsljus kan även beräkning av utblicksarea genomföras. Minst 60 % av utblicksarean (ref. Miljöbyggnad 3.0 Nivå Silver) ska uppfylla utblickskriteriet beskrivet i Miljöbyggnad 3.0.
Uträkning ska följa metodik för uträkning beskrivet i Miljöbyggnad 3.0.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

H5-4-1 Mätning av radon

Aktörer

Projektledare

Skede

Förstudie

Beskrivning

Innan projektet påbörjas kontrollera om tidigare mätvärden för radon finns alternativt tillse att nya mätningar av radon görs. Detta för att ha ett referensvärde att jämföra med senare.

Kravvärde

Kravvärde: Ja
Skeden: Förstudie

Redovisning

Redovisa mätvärden.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

H5-4-2 Verifiering av radonkrav

Aktörer

Entreprenör

Skede

Produktion

Beskrivning

Entreprenör ska genom mätning säkerställa att uppmätta värden för radon ligger under tillåtna gräns - resp referensvärden.

Kravvärde

Kravvärde: Ja
Skeden: Produktion

Redovisning

Resultat från mätning av radon ska redovisas. 200 Bq får ej överskridas (se strålskyddsförordning och BBR)

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

H5-6-1 Fuktsäkerhet

Aktörer

Projektledare

Skede

Projektering

Beskrivning

För att säkerställa en fuktsäker byggnad ska fuktprojektering, i relevant omfattning för projektet, genomföras. Riskmoment avseende fukt ska sammanställas och åtgärdsförslag för att hantera riskerna ska redovisas och arbetas in i handlingarna.
Om behovet finns ska projekterade handlingar granskas av fuktsakkunnig för att säkerställa att lösningar bidrar till en fuktsäker byggnad.
Resultat av fuktprojektering ska kunna senare i processen användas som ett underlag i entreprenörens fuktplan.

Kravvärde

Kravvärde: Ja
Skeden: Projektering

Redovisning

- Redovisning av riskanalys avseende fuktrisker och åtgärdsförslag under bygg- och förvaltningsskedet.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

H6-2-3 Långsiktigt hållbara trafiklösningar

Aktörer

Projektledare

Skede

Förstudie

Beskrivning

För att säkerställa att projektet bidrar till långsiktigt hållbara trafiklösningar behöver utredningar göras tidigt i projektet.
Utredningar ska svara på hur projektet kan tillse att det finns god tillgång till cykelförvaring, närhet till kollektivtrafik samt på vilket sätt det är möjligt att gynna samåkning inom projektet och för brukarna av byggnaden. Projektet ska även utreda möjligheten till att gynna alternativa bränslefordon och på vilket sätt detta kan genomföras i projektet.

Kravvärde

Kravvärde: Ja
Skeden: Förstudie

Redovisning

Redovisning av utredningar på:

- tillgång till cykelförvaring
- tillgång till kollektivtrafik
- strategi för att gynna samåkningsfordon
- strategi för att gynna alternativa bränslefordon

Om någon av ovanstående punkter inte är tillämpliga för projektet ska detta tydligt motiveras i redovisningen.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

H7-2-3 Genomförandeplan

Aktörer

Entreprenör

Skede

Produktion

Beskrivning

För att lyckas handlar det om att kontinuerligt driva och följa upp miljöfrågorna genom hela projektet.

Uträkning

Kravvärde

Kravvärde: Nej
Skeden: Produktion

Redovisning

Planen ska visa hur arbetet med kraven är tänkt att göras, genom att t ex ange vilka forum frågorna hanteras i och hur ofta. Planen ska visa att det finns en ansvarig för frågorna och planen ska redovisa hur uppföljning och dokumentation längs vägen ska ske och hur och till vem det ska avrapporteras. Allt för att inte kraven ska tappas bort längs vägen.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.

H7-2-4 Miljörond

Aktörer

Entreprenör

Skede

Produktion

Beskrivning

Miljöronden är entreprenörens verktyg för att se till att miljökrav och miljöaspekter inte försvinner under byggprocessen.

Uträkning

Kravvärde

Kravvärde: Nej
Skeden: Produktion

Redovisning

En plan för miljöronderna ska redovisas. Hur ofta den ska genomföras, vilka som deltar och vilka aspekter man avser kontrollera ska framgå av planen.
Planen tas vid behov fram i samråd med beställaren och ska vara fastställd innan byggstart. Miljöronder ska dokumenteras i protokoll och delges beställaren enligt överenskommelse.

PTS © Copyright Region Jönköpings län, upplåten till PTS Forum. All obehörig användning är förbjuden.